

KENMERKEN

Productnaam	IB DI 01 NESTKAST INBOUW HALFOPEN
Artikelnummer	907450120
Buitenmaten (bxhxd)	21 x 17 x 18
Binnenmaat (bxhxd)	17 x 13 x 14
Gewicht	4,2
Materialen	Houtbeton/Woodstone®
Soortgroep	Zangvogels



BESCHRIJVING

De IB DI 01 is een halfopen inbouwnestkast voor zogenaamde halfholen broedvogels en biedt bij inbouw op de juiste locatie nestgelegenheid aan soorten als zwarte roodstaart, witte kwikstaart, roodborst, grauwe vliegenvanger en huismus. De kast is vervaardigd uit FSC®-gecertificeerd houtbeton (Woodstone®), een duurzaam en weerbestendig materiaal met een lange levensduur zonder onderhoud. Dankzij de bouwhoogte die naadloos aansluit op drie lagen waalformaat integreert de kast onzichtbaar in de gevel.

De genoemde soorten zijn geen koloniebroeders, waardoor per locatie slechts enkele inbouwstenen volstaan. De kast is niet te openen; in de wintermaanden kan nestmateriaal via de invliegopening worden verwijderd, waarna geen verdere onderhoudswerkzaamheden nodig zijn.



IB DI 01 NESTKAST INBOUW HALFOPEN

ONDERHOUD

Deze inbouwsteen is niet te openen maar kan in de wintermanden schoongemaakt worden door het nestmateriaal te verwijderen door de invliegopening. Verder onderhoud is niet nodig.

PLAATSING

- Bouw de inbouwnestkast met de voorzijde gelijk aan de gevel in.
- De genoemde soorten zijn geen koloniebroeders dus per locatie hoef je maar enkele inbouwstenen toe te passen.
- Bouw geen kasten in direct boven deuren of ramen.
- De gevels tussen noord en oost hebben de voorkeur. Een andere windrichting is ook mogelijk (bijvoorbeeld direct onder de dak-oversteek). Bouw de verblijven niet in op plaatsen waar de hele dag sprake is van volle zon en niet op zuidwest gevels in verband met regeninslag.
- Geen nestmateriaal toevoegen.

OVERIG

- Algemene voorwaarden van Vivara Pro zijn van toepassing.
- Plaatsing van dit product dient altijd door vakbekwame mensen uitgevoerd te worden.
- Specifieke projectgebonden eisen en de richtlijnen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) moeten ten allen tijden worden aangehouden.
- Specifieke situaties, bouwsystemen of prefabconstructies moeten altijd worden afgestemd met en uitgevoerd op advies van de producent en de projectspecifieke adviseur. Dit geldt met name voor aspecten zoals constructieve veiligheid, brandveiligheid en bouwfysische prestaties.